Nr. p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Mērv.	Skaits	Piezīmes
18		Pāreja Dn100x65	gab.	1	
19		Pāreja Dn65x50	gab.	1	
20		Pāreja Dn50x25	gab.	2	
21		Pāreja Dn32x20	gab.	4	
22		Pāreja Dn20x15	gab.	6	
23		Redukcijas trejgabals Dn25-20-25	gab.	4	
24		Redukcijas trejgabals Dn20-15-20	gab.	8	
25		Trejgabals Dn20/Dn15	gab.	6/50	
26	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensātu s-10mm Dn100/Dn65	t.m	2.0/59.0	
27	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensātu s-10mm Dn50	t.m	45	
28	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensātu s-10mm Dn32	t.m	22.0	
29	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensātu s-10mm Dn25	t.m	8.0	
30	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensātu s-10mm Dn20	t.m	21.0	
31	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensātu s-10mm Dn15	t.m	94.0	
32		Esošo tīklu Dn15-32 demontāža	t.m	90.0	
33		Esošo tīklu Dn50-100 demontāža	t.m	80.0	
34	f.PAROC vai analogs	Esošo tīklu izolācija pret kondensātu s-10mm Dn50	t.m	94.0	
35		Esošo ugunsdzēsības krānu demontāža	gab.	18	
36		Pievienošanas vieta esošajam tīklam	gab.	20	

Piezīmes:
1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības gaitā.
2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
3. Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru, iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus.

Dn___- nosacītais diametrs
De___- ārējais diametrs

REM PRO

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola

Pasūtījuma Nr.

Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Strādnieku ielā 16, Daugavpilī renovācija

IEKĀRTU un MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.
Ū1 ŪDENSVADS.

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvprojekta daļas vad.	V.Poligalova		04.2011.
Izstrādāja	V.Poligalova		04.2011.

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
	ŪK	TP	B/M	11	16