

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	UAS sistēmas komponents	Gaidīšanas režīmā, mA	Trauksmes režīmā, mA	Skaitis, gab.	Kopā	
					Gaidīšanas režīmā, mA	Trauksmes režīmā, mA
1.	Signalizācijas panelis, Bentel J424	130	300	1	130	300
2.	Paplašināšanas modulis, J400-EXP8	60	500	2	120	1000
3.	Dūmu signāldevējs, EA-318-2	0.035	70	140	4.9	480 [*]
4.	Siltuma-dūmu signāldevējs, EA-318-2H	0.035	70	0	-	
5.	Manuālais trauksmes signāldevējs, FP/3RD	-	89	20	-	
6.	Ārējā trauksmes signālierīce ar lampu	-	80	1	-	80
7.	Iekšējā trauksmes signālierīce ar lampu	-	50	0	-	-
8.	Radio raidītāja modulis	15	500	0	-	-
9.	Releja modulis, =24V	-	30	0	-	-
Summāra strāva, mA					254.9	1860

* - notiek strāvas ierobežojums.

Izvēlēta akumulatoru kapacitāte - 12Ah/24V (2gab.12Ah/12V).

Atļauts pielietot analogiskas iekārtas, ja kvalitāte netiek pasliktināta un atbilst EN-54 prasībām.

 REM PRO ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv				Pasūtītājs:		Pasūtījuma Nr.					
				Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola		REM_0411					
				Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Varšavas ielā 23, Daugavpilī renovācija							
AMATA NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS				PARAKSTS		DATUMS	
Būvproj. daļas vad.				A.Mickevičs				04.2011		ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	
Izstrādāja				A.Mirošņiks				04.2011		RASĒJUMA MARKA	
										STADIJA	
										MĒROGS	
										LAPA	
										LAPAS	
										13	
										13	