

BK RASĒJUMU KOMPLEKTA SARAKSTS

Nr.	Nosaukums	Piezīmes
BK-1	VISPĀRĒJIE DATI	
BK-2	COKOLSTĀVA PĀRSEDŽU PLĀNS. 1.STĀVA PĀRSEDŽU PLĀNS	
BK-3	SIENAS NOSTIPRINĀŠANA	
BK-4	NOJUMES PAMATU PLĀNS	
BK-5	NOJUMES PAMATI ŠĶĒLUMI 1-1-4-4	
BK-6	NOJUMES MONTAŽAS SHĒMAS. NOJUMES METĀLA SPARES SHĒMA	
BK-7	NOJUMES MEZGLI	

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

Apzīm.	Nosaukums	Piezīmes
LBN 202-01	BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA	
LBN 006-00	BŪTISKĀS PRASĪBAS BŪVĒM	
LBN 208-08	PUBLISKĀS ĒKAS UN BŪVES	
LBN 201-07	BŪVJU UGUNSDROŠĪBA	
LBN 003-01	BŪVKLIMATOLOĢIJA	
LBN 002-01	ĒKU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA	
LBN 205-97	MŪRA UN STIEGROTA MŪRA KONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANAS NORMAS	

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vispārējie norādījumi.

1. Projekta būvkonstrukciju daļa izstrādāta saskaņā ar SNiP 2.01.07-85 "Slodzes un iedarbības", LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas", LBN 205-97 "Mūra un stiegra mūra konstrukciju projektēšanas normas", LBN 003-01 "Būvklimateoloģija". Ēkas

konstrukcijas paredzētas sekojošiem klimatiskiem apstākļiem:

-ārējā gaisa aprēķina temperatūra - 24°C

-sniega słodze - 154 kg/m²

-vēja slodze - 28 kg/m²

-grunts sasalšanas dziļums - 1,2m

Visas konstrukcijas ieprojektētas pēc slodzes aprēķina.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas

būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.

Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām

iekārtām un materiāliem.

2. Saskaņā ar tehnisko uzdevumu un tehniskās apsekošanas atzinumu dotajā tehniskajā projektā ir paredzami sekojošie darbi:

- sienu nostiprināšana ar metāliskiem stieņiem,
- metāliskās pārsedzes iekārtu uzstādīšana, priekš tālākas durvju ailes izlaušanas,
- pie ēkas galvenās ieejas dzelzsbetona jumtiņa nomaiņa uz jaunu nojumi, izpildīts no metāliskiem statņiem un sijām.

Metālisko konstrukciju izgatavošanu un montāžu veic saskaņā ar prasībām

SNIP II – 23-81* "Tērauda konstrukcijas"

SNIP III – 18-75* "Metāliskās konstrukcijas."

Metināšanu veic ar elektrodu E-42 (GOST 9467-75). Metināto šuvju katete ne mazāka par 4mm, bet arī ne lielāka par minimālo metināto elementu biezumu.

Visi metāliskie elementi jābūt aizsargātiem/pārklātiem ar korozij izturības pamatkrāsu divos slāņos (GF – 021). Pirms grunts uzklāšanas metāliskām virsmām jābūt notīrītām no netīrumiem un rūsas.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs	INETA BUKA
	(vārds un uzvārds)
	10-0676
	(sertifikāta Nr.)
(datums)	(paraksts)

Šī būvprojekta _____ BK _____ daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs	LUDMILA ANTONOVA (vārds un uzvārds) 20-6210 (sertifikāta Nr.)
(datums)	(paraksts)

 ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālrunis/fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv	Pasūtītājs: DAUGAVPILS 1. ARODVIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90000030894			Pasūtījuma Nr.					
				REM_2110					
	DAUGAVPILS 1. ARODVIDUSSKOLAS MĀCĪBU KORPUŠA RENOVĀCIJA MENDELEJEVA IELĀ 1, DAUGAVPILĪ.								
	AMATA NOSAUKUMS				VISPĀRĒJIE DATI				
	VĀRDŠ, UZVĀRDŠ	PARAKSTS	DATUMS						
				ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
Būvproj. daļas vad.	L. ANTONOVA		12.2010		BK	TP		1	7
Izstrādāja	L. ANTONOVA		12.2010						