Nr. p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Mērv.	Skaits	Piezīmes
		Ū1 ŪDENSVADS Ū1 (dzeramais ūdens)			
1	DIN 2440	Ūdensvada izbūve no tērauda cinkota caurulēm Dn50 Pn10 ar fasona			aukstajam ūdensvadam
		daļām un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām, ar eļļas krāsu krās. 2 reizes	t.m	80.0	
2		Tas pats Dn40 PN10	t.m	15.0	
3		Tas pats Dn32 PN10	t.m	14.0	
4		Tas pats Dn25 PN10	t.m	35.0	
		Ūdensvada izbūve no PPR ūdensapg. caurulēm Dn25 Pn10 ar fasona daļām			
5		un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām	t.m	15.0	
6		Tas pats Dn20 PN10	t.m	15.0	
7		Tas pats Dn15 PN10	t.m	42.0	
		Ugunsdzēsības krāns Ø25 komplektā ar šļūteni L-30m, ar sprauslu Ø16 mm sienas			
8		skapītī ar atsevišķu nodalījumu ugunsdzēsības aparātam.	komp.	12	
9		Lodveida krāns Dn15, Pn10	gab.	33	
10		Lodveida krāns Dn20, Pn10	gab.	5	
11		Lodveida krāns Dn32/25, Pn10	gab.	2/5	
12		Lodveida krāns Dn40, Pn10	gab.	2	
13		Atloku aizbīdnis Dn50, Pn10	gab.	4	
14		Pretvārsts,vītņots, 6bar Dn40/Dn20	gab.	1/1	
15		Pāreja Dn50x40 / Dn70x50	gab.	3/1	
16		Pāreja Dn40x32	gab.	1	
17		Pāreja Dn32x25 /Dn32x20	gab.	1/1	
18		Pāreja Dn25x15/Dn25x20	gab.	1/1	
19		Pāreja Dn20x15	gab.	2	
20		Redukcijas trejgabals Dn25-15-25	gab.	1	
21		Redukcijas trejgabals Dn20-15-20	gab.	6	
22		Redukcijas trejgabals Dn25-20-25	gab.	1	
23		Redukcijas trejgabals Dn32-20-32	gab.	1	
24		Trejgabals Dn15	gab.	16	
25		Trejgabals Dn20/Dn25	gab.	1/1	
26	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensāta s-10mm Dn50/Dn40	t.m	80/15	
27	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensāta s-10mm Dn32	t.m	14.0	
28	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensāta s-10mm Dn25	t.m	50.0	
29	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensāta s-10mm Dn20	t.m	15.0	
30	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensāta s-10mm Dn15	t.m	42.0	
31		Gružu filtrs Dn40	kompl.	1	
32		Esošo tīklu Dn15-32 demontāža	t.m	80.0	
33		Esošo tīklu Dn50-40 demontāža	t.m	150.0	
34		Esoš. tīkliem pievienoš. vieta	gab.	27	

Dn___- nosacītais diametrs
De___- ārejais diametrs

Piezīmes:
1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības gaitā.
2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
3. Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru ,iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus.

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs: Daugavpils 1. arodvidusskola
Reģ. Nr. 90000030694

Pasūtījuma Nr. REM_2110

Daugavpils 1. arodvidusskolas mācību korpusa renovācija
Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī.

Iekārtu un materiālu specifikācija. Ū1 ūdensvads

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvproj. daļas. vad.	V.Poligalova		11.2010
Izstrādāja	V.Poligalova		11.2010

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
	ŪK	TP	B/M	10	15

Dn___- nosacītais diametrs
De___- ārejais diametrs

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs: Daugavpils 1. arodvidusskola
Reģ. Nr. 90000030694

Pasūtījuma Nr. REM_2110

Daugavpils 1. arodvidusskolas mācību korpusa renovācija
Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī.

Iekārtu un materiālu specifikācija. Ū1 ūdensvads

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvproj. daļas. vad.	V.Poligalova		11.2010
Izstrādāja	V.Poligalova		11.2010

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
	ŪK	TP	B/M	11	15