

Nr. p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Mērv.	Skaits	Piezīmes
		K1 SADZĪVES KANALIZĀCIJA			
1	F.UPONOR vai analogs	Kanalizācijas PP caurules Dn100 (De110) SN4, ar fāsona daļām	tm	40.0	
2	F.UPONOR vai analogs	Tas pats, Dn50 (De63)	tm	28.0	
3	F.UPONOR vai analogs	Revīzija Dn100	gab.	2	
4		Ugunsdzēsības stāvvada uzmava Dn100	gab.	12	
5		Grīdas traps Dn50 ar horizontālu sifonu un restēm	gab.	2	
6		Ventilācijas stāvvada uzgalis Dn100	gab.	3	
7		Noslēgtapa tīrīšanai Dn100	gab.	11	
8		WC līkums	gab.	10	
9		WC manžete	gab.	10	
10	F.UPONOR vai analogs	Trējgabals 110x110-45°	gab.	17	
11	F.UPONOR vai analogs	Tas pats 110x50-88.5°	gab.	2	
12	F.UPONOR vai analogs	Tas pats 110x50-45°	gab.	10	
13	F.UPONOR vai analogs	Trējgabals 50x50-45°	gab.	2	
14	F.UPONOR vai analogs	Līkums Dn110-45°	gab.	29	
15	F.UPONOR vai analogs	Līkums Dn50-45°	gab.	22	
16		Keramikas klozeta pods ar vertikālo izlaidi komplektā ar divreizīgu ekonomisko			
		skalojamo kastī, sēdekli ar vāku, kanali- zācijas pieslēguma elastīgo manžeti,			
		grīdas stiprin. skrūvēm un armētu 1/2" pievienojuma šļūteni L-30cm.	k-ts.	7	
17		Tas pats invalīdiem	k-ts.	3	

[illegible]

Piezīmes:				
Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Mērv. Skaitis	Piezīmes
18		Keramikas roku mazgātne 400x600 komplektā ar uz plauktņa stiprināmu vienas sviras maistīšu sifonu un stiprinājuma elementiem	k-ts. 7	
19		Tas pats invalīdiem	k-ts. 8	
20		Caurums 200x200 sienā, grīdā	gab. 7	
21		Esošo Dn50-100 cauruļu ar veidgabaliem demontāža	t.m 70.00	
22		Esošo sanitāro ierīču demontāža	gab. 26	
23		Pievienošanas vieta pie esošiem tīkliem	gab. 11	
Piezīmes:				
1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības gaitā.				
2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfīrmas norādījumiem.				
3. Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru ,iespējams izmantot citu fīrmu analogas kvalitātes materiālus.				
Dn___ - nosacītais diametrs				
De___ - ārejsais diametrs				