

Specifikācija un darba apjomi

Nr. p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Mērv.	Skaits	Piezīmes
		K1 KANALIZĀCIJAS.			
1		Kanalizācijas izbūve no PVC caurulēm De200 dziļumā līdz 1.5m (sausās gruntīs)	m	8.10	F.Wawin vai analogs
2		Esoš. akas parsegumu apmaiņa uz jaunu	gab.	10	
3		Esoš. akas vaku apmaiņa uz peldošo ķetu vāku	gab.	10	
4		Gūlījas PEH teleskopisko cauruli De400, ar nosēdumu h=500mm, tilpums 65l	gab.	1	
5		PVC aizsarguzmava uz De200 ar smilšotu virsmu polipropilēna DW cauruļu			
		šķērsojumam ar aku no dz. betona elementiem	gab.	1	
6		Esošo K1 tīklu d200 tīrīšana un skalošana	m	180.0	
7		Smiltis f 0-8 (cauruļvada pabērums)	m3	2.43	
8		Granta seguma noņemšana un atjaunošana	m2	10.0	
9		Esošo dz. betona akas vaku demontaža	gab.	10	
10		Betona atbalsts	m3	2.2	
11		Pieslēgums pie esoša tīkla d200	gab.	1	

PiezTimes:

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības gaitā.
2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
3. Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru , iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus.

De - à réajais diamètres

 ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv				Pasūtītājs: Daugavpils 1. arodvidusskola Reģ. Nr. 90000030894		Pasūtījuma Nr. REM_2110				
				Daugavpils 1. arodvidusskolas mācību korpusa renovācija Mendejejeva ielā 1, Daugavpilī.						
AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS				Darbu apjomi. K2 kanalizācijas specifikācija						
				ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.		RASEJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
Būvproj. daļas vad. V.Poliņgalova 11.2010						ŪKT	TP	B/M	3	3
Izstrādāja V.Poliņgalova 11.2010										