Vispārīgie norādījumi.

1. "AR" sadaļā izstrādāts Latgales transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Strādnieku ielā 16, Daugavpilī renovācijas tehniskais projekts pēc īpašnieka pasūtījuma.
2. Par relatīvo atzīmi ±0.000=104.10 pieņemta 1. Stāva tīrās grīdas atzīme.
3. Ēkas ugunsnoturības pakāpe - U1.
4. Ēkas esošās ārsienas no ķieģeļu mūris - 510 mm biezuma.
5. Ēka ārējā apdare - apmetums, krāsojums.
6. Iekšsienas un starpsienas no ķieģeļu mūris 120 - 380 mm biezuma.
   Projektējamās starpsienas no gāzbetona blokiem 150 mm biezumā, reģipša -100mm biezumā.
7. Jumta segums - bitumenu ruļļu materiāls.
8. Sienas - apmetums, krāsojums.
9. Griesti - apmetums, krāsojums.
10. Ūdens notekas iekšējās - lietusūdeņu piltuve.
11. Mūrēšanas darbus veikt vasaras periodā. Ziemas apstākļos darbu veikšanai ir jāparedz pasākumi saskaņa ar pastāvošajām normām un firmas - ražotāja rekomendācijam.
12. Visas vertikālās komunikācijas apšūt ar reģipsi, nodrošināt komunikācijas šahtām ugunsizturību EI-60.
13. Ārējo betona pakāpienu salizturības ir F-35, Betona klase - B15.
14. Visas nesošās metāla konstrukcijas vai to daļas, kuras nav iestrādātas monolītajos dzelzsbetona pārsegumos, ir pārklātas ar pretuguns krāsu Signutect 60 vai Teknocolor 90 vai apšutas ar 2 slāņu reģipša loksnēm, nodrošinot tām ugunsizturību vismaz R-60.
15. Atklātās koka konstrukcijas - sijas, spāres, vainagi, stati, latojums (uzstādīt min. 510 mm no dūmkanāla iekšējās virsmas) apstrādājamas ar pretuguns aizsarglīdzekļiem, nodrošinot koka konstrukcijām ugunsreakcijas klasi B-s1,d0.
16. Koku konstrukciju virsmas, kuras saskarās ar betonu un mūri antiseptējamas.
17. Ēkas siltinājums, logu un ārdurvju nomaiņa skat. AR-1 - AR-11.

Projekts izstrādāts saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem un citiem spēkā esošajiem tehniskajiem noteikumiem un rekomendācijām.

01.04.97. LR MK VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI NR. 112.

1. LBN 202-01 BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA.
2. LBN 006-00 - BŪTISKĀS PRASĪBAS BŪVĒM.
3. LBN 208-08 PUBLISKAS ĒKAS UN BŪVES.
4. LBN 211-08 DAUDZSTĀVU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMIE NAMI.
5. LBN 201-07 BŪVJU UGUNSDROŠĪBA.
6. LBN 003-01 BŪVKLIMATOLOĢIJA.
7. LBN 002-01 ĒKU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA.
8. LBN 005-99 - INŽENIERIZPĒTES NOTEIKUMI BŪVNIECĪBĀ.
9. LBN 203-97 - BETONA UN DZELZSBETONA KONSTR. PROJEKTĒŠANA.
10. LBN 205-97 - MŪRA UN STIEGROTA MŪRA KONSTR. PROJEKTĒŠANA.
11. LBN 206-99 KOKA KONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANAS NORMAS.
12. LBN 207-01 - ĢEOTEHNIKA. BŪVJU PAMATI UN PAMATNES.
13. SNIP II - 23 - 81*. TĒRAUDA KONSTRUKCIJAS.

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

ĒKAS KLASIFIKĀCIJAS KODS(CCkods)	1263
ĒKAS STĀVU SKAITS	1/3
UGUNSNOTURĪBAS PAKĀPE	U1
BŪVTILPUMS	28420.0 m^3
TELPU KOPĒJĀ PLATĪBA	6191.55 m^2
ĒKAS APBŪVES PLATĪBA	2095.8 m^2
MIN. APBŪVES INTENSITĀTE	ESOŠĀ
MIN.APBŪVES BLĪVUMS	ESOŠAIS
MIN. BRĪVĀ TERITORIJA	ESOŠĀ

"ĢP","AR" MARKAS LAPU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZIMES
	Latgales transporta un sakaru tehniskās skolas dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija	
AR - 0	Vispārīgie norādījumi. Rasējumu saraksts.	
AR - 1	-1. Stāva plāns /pagrabs/	
AR - 2	1. Stāva plāns	
AR - 3	2. Stāva plāns	
AR - 4	3. Stāva plāns	
AR - 5	Fasāde G-A, skats no strādnieku ielas.	
AR - 6	Pagalma fasāde A-G.	
AR - 7	Fasāde A-G, skats no pagalma puses.	
AR - 8	Fasāde 5-2, skats no pagalma puses. Griezums 1-1.	
AR - 9	Fasāde 2-6, skats no pagalma puses. Griezums 2-2.	
AR - 10	Fasāde 6-1*, skats no ventspils ielas.	
AR - 11	Jumta plāns	
AR - 12	Telpu apdares tabula -1.stāvam.	
AR - 13	Telpu apdares tabula 1.stāvam.	
AR - 14	Telpu apdares tabula 2.stāvam.	
AR - 15	Telpu apdares tabula 3.stāvam.	
AR - 16	Arhitektūras detaļas fasādēm	
AR - 17	Metāla panduss MP-1	
AR - 18	Ugunsdrošo durvju specifikācija.	
AR - 19	Iekšdurvju specifikācija.	
AR - 20	Logu specifikācija. Ārdurvju specifikācija.	

Šī būvprojekta AR, ĢP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs — Vera Kladovščikova (vārds un uzvārds)

10-0855 (sertifikāta Nr.)

03.2011 (datums) (paraksts)

Šī būvprojekta AR, ĢP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs — Vera Kladovščikova (vārds un uzvārds)

10-0855 (sertifikāta Nr.)

03.2011 (datums) (paraksts)

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola
Reģ. Nr. 90000729073

Pasūtījuma Nr.

Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Strādnieku ielā 16, Daugavpilī renovācija

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI.RASĒJUMU SARAKSTS.

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvproj.daļas vad.	V.Kladovščikova		03.2011
Izstrādāja	V. Kladovščikova		03.2011

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
	AR	TP	.	0	20