

PIEZĪMES.

1. Gaismeklis C20-S XA uzstādīts piekarti tafeles centra, virs tafeles 0,3m, 0,6m no sienas.
2. Tafeles kontaktligzdas augstums uzstādīt viena augstuma ar slēdzi 0,95m no grīda, attālumš no sienas 0,5m.
3. Kontaktligzdas uzstādīšanas augstums no grīdas 0,35m.
4. Slēdzu uzstādīšanas augstums no grīdas 0,95m (0,2m no durvim).
5. Gaismekļiem G-4 jābūt uzstādītiem, lai nodrošinātu evakuācijas ceļa tiešu virziņu.
6. Telpas Nr.328,329,318 kontaktligzdas uzstādīt PVC kab.kanālā 110x60 (augstums, 0,35 no grīda).

ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiga 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv			Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola Reģ. Nr. 90000729073			Pasūtītāja Nr. REM_0611				
			Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Strādnieku ielā 16, Daugavpilī renovācija							
AMATA NOSAUKUMS			3. STĀVA PLĀNS							
VĀRDS, UZVĀRDS										
PARAKSTS										
DATUMS										
Proj. daļas vad.			M.Jaloveckis	04.2011	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASEJUMA MARĶA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
Izstrādāja			M.Jaloveckis	04.2011		EL	TP	1:200	4	11